
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa Pastucha dla zasilania ZAGRÓD ADAPTACYJNYCH w ramach zadania "POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ POLSKI"
ADRES INWESTYCJI : JABŁONOWO gmina MIROSŁWIEC powiat WAŁECKI
INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE
ADRES INWESTORA : ul. WĄSKA 13 71-415 SZCZECIN
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca wyłoniony w przetargu
BRANŻA : E L E K T R Y C Z N A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz A. Strażnikiewicz
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2017 roku

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2017 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dobudowa Pastucha ELEKTRYCZNEGO dla zasilania ZAGRÓD ADAPTACYJNYCH w JABŁONOWIE gmina MIROŚLAWIEC , powiat wałecki					
1 Instalacja teletechniczna Jabłonowo / pastuch elektryczny					
1 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) ZASILACZ OGRODZENIA	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR 5 0206-04	Analogia. Pastuch elektryczny wraz ze wspornikami (izolatorami) układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m m	 208.000	
				RAZEM	208.000
3 d.1	KNR-W 5- 08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Dobudowa Pastucha ELEKTRYCZNEGO dla zasilania ZAGRÓD ADAPTACYJNYCH w JABŁONOWIE gmina MIROŚLAWIEC , powiat wałecki						
1		Instalacja teletechniczna Jabłonowo / pastuch elektryczny				
1 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) ZASILACZ OGRODZENIA	szt.		1	
2 d.1	KNNR 5 0206-04	Analogia. Pastuch elektryczny wraz ze wspornikami (izolatorami) układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		208	
3 d.1	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		4	
Razem dział: Instalacja teletechniczna Jabłonowo / pastuch elektryczny						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	73.4438		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Akumulator 12V/ 17 Ah	szt	1.0000		1.0000			
2.	Drut ocynkowany wzmocniony fi 2mm	m	1081.6000		1081.6000			
3.	Elektryzator o energii 8 Jouli	szt	1.0000		1.0000			
4.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.0100		0.0100			
5.	Izolator do pastucha z wkrętem do drewna do drutu i plecionki STRONG z wkrętem do metalu	szt	353.6000		353.6000			
6.	Przewód YDYp-750V 3x2,5mm ²	m	4.1200		4.1200			
7.	uchwyty	szt	561.6000		561.6000			
8.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie: